



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

# 检 验 报 告

样品名称: 蒙娜丽莎岩板 (DBYP)  
型号规格: 900mm×2700mm×9mm  
委托单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司  
生产单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司  
检验类别: 委托检验  
签发日期: 2025年03月13日


佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心  
Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology  
国 家 陶 瓷 及 水 暖 卫 浴 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心  
National Center of Inspection and Testing for Ceramic Sanitary and Plumbing Fixture  
(检验专用章)





扫码辨真伪

# 佛山市质量计量监督检测中心 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心 检验报告

|                        |   |               |                             |
|------------------------|---|---------------|-----------------------------|
| 样品名称<br>型号、规格<br>商标、等级 | 蒙娜丽莎岩板 (DBYP)<br>900mm×2700mm×9mm<br>M -----  | 生产日期<br>或批号   | -----/-----                 |
|                        |   | 样品编号          | -----                       |
| 委托单位                   | 蒙娜丽莎集团股份有限公司  | 检验类别          | 委托检验                        |
| 委托单位地址                 | 佛山市南海区西樵镇轻纺城工业园   | 样品数量/<br>来样方式 | 3片/送样                       |
| 生产单位<br>(委托方提供)        | 蒙娜丽莎集团股份有限公司  | 接样日期          | 2025年01月20日                 |
| 生产单位地址<br>(委托方提供)      | 佛山市南海区西樵镇轻纺城工业园   | 接样人           | 邓款嫦                         |
| 样品特征<br>及状态            | 块状 (有釉)   | 检验日期          | 2025年01月21日至<br>2025年03月13日 |
| 检验依据                   | GB/T 39156-2020 《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》;<br>JC/T 908-2013 《人造石》   |               |                             |
| 判定依据                   | GB/T 39156-2020 《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》   |               |                             |
| 检<br>验<br>结<br>论       | <p style="text-align: center;">经检验, 第14~22项不作判定, 其余项目符合GB/T 39156-2020标准的要求,<br/>本次委托检验合格。</p> <div style="text-align: center;">   <p style="text-align: center;">二〇二五年三月十三日<br/>复印报告未重盖红色“检验专用章”无效</p> </div> |               |                             |
| 备注                     | -----   |               |                             |

批准: 吴清良 

审核: 程蓝峰 

主检: 霍志伟 

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号  
电话: 0757-88735168/0757-88735142 邮箱: nccs0757@163.com



# 佛山市质量计量监督检测中心 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心 检验报告


| 序号 | 检验项目          | 单位符号  | 标准要求                |         | 检验结果              | 判定 |
|----|---------------|-------|---------------------|---------|-------------------|----|
| 1  | 尺寸            | mm    | 长度                  | ±2.0    | -0.3~+0.2         | 合格 |
|    |               |       | 宽度                  | ±2.0    | -0.3~-0.2         |    |
|    |               |       | 厚度                  | ±0.5    | -0.2~-0.1         |    |
|    |               |       | 对边长度差               | ≤2.0    | 0.3               |    |
|    |               |       | 对角线长度差              | ≤2.0    | 0.3               |    |
|    |               |       | 直角度                 | ≤0.5    | 0.3               |    |
| 2  | 表面平整度         | %     | 中心弯曲度               | ±0.15   | -0.01~+0.02       | 合格 |
|    |               | mm    | (厚度≥7.5mm)          | 最大值≤3.5 | 0.5               |    |
|    |               | %     | 边弯曲度                | ±0.15   | -0.05~+0.02       |    |
|    |               | mm    | (厚度≥7.5mm)          | 最大值≤2.0 | 0.5               |    |
| 3  | 表面质量          | ----- | 主要区域无明显缺陷           |         | 符合                | 合格 |
| 4  | 吸水率           | %     | 平均值≤0.5<br>单个值≤0.6  |         | 0.03<br>0.02~0.04 | 合格 |
| 5  | 破坏强度          | N     | 当厚度≥7.5mm时,平均值≥1500 |         | 2273              | 合格 |
| 6  | 断裂模数          | MPa   | 平均值≥35<br>单个值≥32    |         | 44<br>43~46       | 合格 |
| 7  | 抗热震性          | ----- | 经抗热震性试验应无裂纹或剥落      |         | 符合                | 合格 |
| 8  | 抗釉裂性          | ----- | 经抗釉裂性试验后,釉面应无釉裂或剥落  |         | 符合                | 合格 |
| 9  | 抗冻性           | ----- | 经试验后应无裂纹或剥落         |         | 符合                | 合格 |
| 10 | 静摩擦系数         | ----- | 干法≥0.50             |         | 0.79~0.80         | 合格 |
| 11 | 耐污染性          | ----- | 经试验后,应不低于3级         |         | 5级                | 合格 |
| 12 | 耐家庭化学试剂和游泳池盐类 | ----- | 经试验后不低于GB级          |         | GA级               | 合格 |
| 13 | 耐低浓度酸和碱       | ----- | 经试验后不低于GLB级         |         | GLA级              | 合格 |

# 佛山市质量计量监督检测中心 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心 检验报告

共 5 页, 第 4 页

| 序号 | 检验项目                 | 单位符号               | 标准要求                            | 检验结果                 | 判定        |
|----|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 14 | 耐高浓度酸和碱              | -----              | 经检验后分级                          | <b>GHA级</b>          | -----     |
| 15 | 耐磨性                  | -----              | 经试验后报告耐磨转数和等级                   | 1500转      3级        | -----     |
| 16 | 线性热膨胀系数              | ℃ <sup>-1</sup>    | 经试验后报告陶瓷线性热膨胀系数                 | $5.9 \times 10^{-6}$ | -----     |
| 17 | 湿膨胀                  | %                  | 经试验后报告瓷砖湿膨胀                     | <b>&lt;0.01</b>      | -----     |
| 18 | 抗冲击恢复系数              | -----              | 经试验后报告陶瓷砖的抗冲击恢复系数               | <b>0.84</b>          | -----     |
| 19 | 铅溶出量                 | mg/L               | 经试验后报告有釉陶瓷砖釉面铅溶出量               | <b>&lt;0.5</b>       | -----     |
|    |                      | mg/dm <sup>2</sup> |                                 | <b>&lt;0.02</b>      |           |
| 20 | 镉溶出量                 | mg/L               | 经试验后报告有釉陶瓷砖釉面镉溶出量               | <b>&lt;0.05</b>      | -----     |
|    |                      | mg/dm <sup>2</sup> |                                 | <b>&lt;0.002</b>     |           |
| 21 | 光泽度                  | -----              | 经试验后报告检验结果                      | <b>94~96</b>         | -----     |
| 22 | 莫氏硬度                 | -----              | -----                           | <b>5</b>             | -----     |
| 23 | 内照射指数I <sub>Ra</sub> | -----              | A类装饰装修材料: I <sub>Ra</sub> ≤ 1.0 | <b>0.5</b>           | <b>A类</b> |
|    |                      |                    | B类装饰装修材料: I <sub>Ra</sub> ≤ 1.3 |                      |           |
|    | 外照射指数I <sub>r</sub>  | -----              | A类装饰装修材料: I <sub>r</sub> ≤ 1.3  | <b>0.9</b>           |           |
|    |                      |                    | B类装饰装修材料: I <sub>r</sub> ≤ 1.9  |                      |           |
|    |                      |                    | C类装饰装修材料: I <sub>r</sub> ≤ 2.8  |                      |           |

(以下无正文)



## 声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖“检验专用章”, 本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议, 请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出, 逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时, 检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪, 或登录官网 [www.fszjzx.com](http://www.fszjzx.com) 进行查验。如需人工查验, 请致电 0757-88713193。

### 狮山总部

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话: 0757-88735333/88735222

业务电邮(E-mail): [fszjywb@163.com](mailto:fszjywb@163.com)

FQM网址(Web): [www.fszjzx.com](http://www.fszjzx.com)



微信公众号



客户满意度调查